

涇源县审批服务管理局文件

涇审批发〔2022〕79号

关于《涇源县黄花乡羊槽村村级道路建设工程初步设计》的批复

县交通运输局：

你单位报来《关于对〈涇源县黄花乡羊槽村村级道路建设工程初步设计〉批复的申请》（涇交发〔2022〕41号）及相关材料收悉。经审查，并报请县人民政府同意，现批复如下：

一、项目建设的必要性

为提升道路服务水平，改善沿线群众生产、生活条件，原则上同意《涇源县黄花乡羊槽村村级道路建设工程初步设计》（项目代码：2204-640424-18-01-927009）。

二、项目建设单位

涇源县交通运输局。

三、项目建设地点

涇源县黄花乡羊槽村。

四、项目建设期限

2022年4月-2022年10月。

五、路线

该项目全长5.812公里，由3条主线和16条支线组成。其中：主线长3.367公里，支线长2.445公里。

六、建设规模及主要建设内容

1、5厘米厚彩色沥青混凝土路面5610平方米；5厘米厚沥青混凝土路面7820平方米；18厘米厚水泥混凝土路面7321平方米。

2、C25号现浇混凝土硬化路肩1770立方米。

3、混凝土边沟及排水沟共2502米。其中：过户涵103.5米，拦水带51米，急流槽2米，检查井32个。

4、涵洞14道。其中：2-0.75米钢筋混凝土圆管涵1道，1-0.75米钢筋混凝土圆管涵5道，1-0.5米钢管涵5道，1-0.75米钢管涵2道，1-0.6米钢管涵1道，1-0.5米钢管涵1道。

5、平面交叉19处做加铺转角处理。

6、浆砌片石挡土墙170米；标志牌5块；波形梁护栏200米；橡胶减速带5.4米；示警桩32根；道口标注36根。

七、设计标准

1、路基路面。路基宽4.5米、5米和6.5米，路面宽3.5米、4.5米和5.5米，路基断面0.5米路肩+3.5至5.5米行车道+0.5米路肩，设计速度15km/h。

2、路面结构。5厘米细粒式彩色沥青或黑色混凝土面层+18厘米水泥混凝土（旧路面层）+20厘米级配砂砾（旧路基层），总厚度43厘米；18厘米水泥混凝土+20厘米配砂砾（旧路基层），总厚度38厘米。

八、项目投资及资金来源

项目概算总投资 560.68 万元。资金来源：统筹整合财政涉农资金。

九、项目管理要求

你单位要严格按照批准的建设内容、规模、投资及地点建设，严禁随意变更。严格执行基本建设管理程序，落实好项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制、竣工验收等相关制度，专款专用。切实做好农民工工资兑付等相关工作，全力保障农民工切身利益。

请据此批复，抓紧办理涉及的环评、招投标等相关手续，确保项目前期手续齐全且资金全部落实到位后方可开工，严禁举债建设。严禁项目建设过程中占用基本农田，避免征地、拆迁等。

附：泾源县黄花乡羊槽村村级道路建设工程概算表。

泾源县审批服务管理局

2022年4月2日

审批专用章

抄 送：县委办，人大办，监察委，政府办，政协办，发改局，财政局，审计局，环境保护局，统计局，黄花乡，本局各局长。

泾源县审批服务管理局

2022年4月2日印发

泾源县黄花乡羊槽村道路建设工程概算表

项次	工程或费用名称	预算金额（元）
1	第一部分 建筑安装工程费	4921138.2
101	临时工程	30130.77
102	路基工程	1000294.28
103	路面工程	3437040.73
104	桥梁涵洞工程	143199.57
106	交叉工程	31274.22
107	交通工程及沿线设施	67283.58
110	专项费用	211915.04
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	29060
3	第三部分 工程建设其他费用	389590.72
301	建设项目管理费	192465.81
303	建设项目前期工作费	139488
304	专项评价（估）费	26154
306	生产准备费	11798.36
308	工程保险费	19684.55
4	第四部分 预备费	266989.45
401	基本预备费	266989.45
5	第一至四部分合计	5606778.36
7	公路基本造价	5606778.36