

泾源县审批服务管理局文件

泾审批发〔2021〕33号

关于《泾源县泾河支流（香水河、盛义河、涝池河、南沟下游段）水生态修复工程可行性研究报告》的批复

固原市生态环境局泾源分局：

你单位报来《关于申请批复〈泾源县泾河支流（香水河、盛义河、涝池河、南沟下游段）水生态修复工程可行性研究报告〉的报告》（泾环发〔2021〕23号）及相关材料收悉。经审查，并报请县人民政府研究同意，现批复如下：

为加强我县水环境污染治理，改善区域河流水体水质，保障县域城乡居民和下游黄河支干流域的生产生活用水安全，原则同意《泾源县泾河支流（香水河、盛义河、涝池河、南沟下游段）水生态修复工程可行性研究报告》（项目代码：2103-640424-16-01-149566）。

一、项目建设单位：固原市生态环境局泾源分局。

二、项目建设范围：香水河下游新月村至入泾河道两岸

水生态修复；香水河、涝池河、南沟入泾河口河滩地生态修复；泾河左岸（香水河河口上游段）缓冲带修复。

三、项目建设期限：2021 年 4 月至 2021 年 10 月。

四、建设规模及主要内容：河道两岸水生态修复 3.15 公里；河道缓冲带修复 5.43 公顷；河滩地生态修复面积 3.54 公顷；香水河新建生态堰 18 座。具体工程量见附表。

五、项目投资及资金来源：概算总投资 3760.35 万元，其中建筑工程费 3162 万元，其他费用 419 万元，预备费用 179 万元。资金来源：申请中央、自治区生态环境保护专项资金及地方配套资金。

六、项目管理要求：

你单位要严格按照批准的建设内容、规模、投资及地点建设，严禁随意变更。严格执行基本建设管理程序，落实好项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制、竣工验收等相关制度，专款专用。切实做好农民工工资兑付等相关工作，全力保障农民工切身利益。

请据此批复，抓紧开展初步设计、水土保持等工作。进一步优化方案，初步设计编制完成经论证评审后及时申报审批。同时积极争取中央和自治区投资，多方筹措项目资金，项目前期手续齐全，资金全部到位后方可开工建设，严禁举债建设。

附：投资概算汇总表、主要工程量表。

泾源审批服务管理局

2021年3月30日

审批专用章

抄 送：县委办，人大办，监察委，政府办，政协办，发改局，财政局，审计局，水务局，自然资源局，统计局，各相关乡镇。

泾源县审批服务管理局

2021年3月30日印发

工程投资总估算表

序号	工程或费用名称	估 算 金 额 (万元)					占投资额		备注
		建筑工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用	合计			
一	工程费用	3076.26	78.00	7.80		3162.06	84.09		
二	工程建设其他费用				419.22	419.22	11.15		
三	工程预备费				179.06	179.06	4.76	(一+二)×5%	
四	静态投资合计	3076.26	78.00	7.80	598.29	3760.35	100.00		
五	建设总投资	3076.26	78.00	7.80	598.29	3760.35	100.00		

投资综合估算表

序号	工程或费用名称	估 算 金 额 (万元)					占投资额 (%)	备注
		建筑工程	设备及工 器具购置	安装 工程	其他费用	合计		
一	工程费用	3076.26	78.00	7.80		3162.06	84.09	
1	南沟、涝池河	646.53	36.00	3.60		686.13	18.25	
1.1	1#生态修复区	311.46				311.46		
1.2	河道内岸坡缓冲区域	265.62				265.62		
1.3	附属建筑物	109.06	36.00	3.60		148.66		
2	香水河、盛义河	2429.73	42.00	4.20		2475.93	65.84	
2.1	河道形态保持工程	219.42				219.42		
2.1	2#生态修复区	197.79				197.79		
2.3	3#生态修复区	102.84				102.84		
2.4	河道内岸坡缓冲区域	623.19				623.19		
2.5	河道岸坡外缓冲区域	350.17				350.17		
2.6	附属建筑物	936.33	42.00	4.20		982.53		
二	工程建设其他费用				419.22	419.22	11.15	

序号	工程或费用名称	估 算 金 额 (万元)					占投资额	备注
		建筑工程	设备及工 器具购置费	安装工程	其他费用	合计		
1	项目建设管理费				60.45	60.45	1.61	基本建设项目建设成本管理规定（财建[2016]504号）
2	施工图设计审查费				5.69	5.69	0.15	宁勘设协（2016）06号
3	招标代理费				14.12	14.12	0.38	市场价
4	工程造价咨询费				24.66	24.66	0.66	市场价
4.1	编制清单及招标控制价				17.08	17.08	0.45	
4.2	审核竣工结算				7.59	7.59	0.20	
5	工程监理费				81.56	81.56	2.17	市场价
6	建设项目前期工作咨询收费				15.00	15.00	0.40	市场价
7	勘察设计费				159.75	159.75	4.25	
7.1	其中：设计费				124.97	124.97	3.32	国家计委计价价格[2002]10号)
7.2	勘察测量费				34.78	34.78	0.92	
8	环境影响咨询收费				9.01	9.01	0.24	市场价
9	水土保持费				30.00	30.00	0.80	市场价
10	工程保险费				18.97	18.97	0.50	第一部分工程费用×0.6%
三	工程预备费				179.06	179.06	4.76	(一十二)×5%
四	建设总投资	3076.26	78.00	7.80	598.29	3760.35	100.00	

主要工程量

序号	项目	单位	数量
1	河道两岸水生态修复		
1.1	生态护岸	m	3360
1.2	草籽	Kg	999
1.3	种植土 (0.3m 厚)	m ³	15188
1.4	乔木种植	株	3700
1.5	水生植物种植	株	257280
2	河滩地生态修复		
2.1	跌水汀步	m	465
2.2	土方量	m ³	37574
2.3	卵石、火山岩	m ³	16451
2.4	水生植物种植	株	29800
2.5	隔水墙	m	770
2.6	河道基底开挖及外运 (10km)	m ³	63000
3	河道缓冲带修复		
3.1	草籽	Kg	1630
3.2	种植土 (0.6m 厚)	m ³	32580
3.3	乔木种植	株	9050
4	附属建筑物		
4.1	进水闸门	座	3
4.2	生态堰	座	18
4.3	DN600 混凝土管	m	317
4.4	进退水建筑物	座	9
4.5	截水槽	m	70
4.6	水质在线监测	座	2